
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja tynków zewnętrznych elewacji zachodniej wraz z wieżami Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP
Pocieszenia w Zalesiu
ADRES INWESTYCJI : Zalesie gmina 16-124 Sidra nr geod. dz. 156
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Pocieszenia
ADRES INWESTORA : Zalesie 14; 16-124 Sidra
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE			
1 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNR 19-01 0701-03 analogia	Skucie tynków zewnętrznych Rx1,2 607,00	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ściernie murów po skuciu tynku poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
4 d.1	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu 30	msc msc	 30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu 15	msc msc	 15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie częściowe zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej około 15% powierzchni po skuciu tynku poz.2*0,15	m ² m ²	 91,050	
				RAZEM	91,050
7 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły - około 20% powierzchni - spoiny wykute i wykruszone podczas skuwania tynku poz.2*0,20	m ² m ²	 121,400	
				RAZEM	121,400
8 d.1	KNR-W 4-01 0619-03 analogia	Oczyszczenie spoin po wykonaniu spoinowania około 20% powierzchni poz.2*0,20	m ² m ²	 121,400	
				RAZEM	121,400
9 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przed hydrofobizacją powierzchniową poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem np. Remmers Silikatfestiger lub KSE 300 E lub równorzędne - powierzchnie pionowe gruntowanie ścian w celu wzmocnienia podłoża przed tynkowaniem poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
11 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
12 d.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe. Gruntowanie ścian kościoła przed malowaniem Rx1,5 poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
14 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych zewnętrznych dwukrotnie farbą fasadową silkonową - aplikacja ręczna Rx2,5 poz.2	m ² m ²	 607,000	
				RAZEM	607,000
2		RUSZTOWANIA			
15 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania przyścienne - wysokości do 16 m 850,00	m ² m ²	 850,000	
				RAZEM	850,000
16 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań zewnętrznych (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)	m-g		
				RAZEM	3 087,308
3		WYWIEZIENIE GRUZU			
17 d.3	KNR 2-21 0101-01 tynk	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy poz.2*0,05	m ³ m ³	 30,350	
				RAZEM	30,350

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym poz.17	m ³ m ³	 30,350	
				RAZEM	30,350
19 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.17	m ³ m ³	 30,350	
				RAZEM	30,350